竞 标 公 告

我中心拟定于 5 月 17 日就第三批委托业务通过评审委托方式优选供应商，具体项目清单及任务书见附表、附件。

请有意向的企事业单位，在 5 月 15 日 17:00 前，通过电子邮件方式进行报名（邮箱：nice_wjya@qq.com），逾期报名无效。具体会议时间、地点及具体要求可于 5 月 13-15 日致电联系人咨询。

参与竞标单位需准备如下材料参加竞标评审会议：营业执照或事业单位法人证书、法人代表授权书（原件）、拟派项目负责人职称证书、汇报 PPT(10 分钟以内)、简单的工作方案（根据任务书编写，不限定提纲，6 本）。参与单位需在目标工作区拥有丰富的资料积累、良好的行业口碑。

联系人：王静雅，029-87821600

附件：1.第三批评审委托清单

2.任务书 1-3

附件 1

第三批委托业务清单

序号	委托业务名称	所属二级项目名称	委托业务预算费用（万元）	委托主要工作量
1	东天山红丘陵-长干河二幅 1：5 万戈壁荒漠浅覆盖区地质填图部分物探工作和钻探工程	东天山喀拉塔格—雅满苏一带戈壁荒漠浅覆盖区地质填图	90	主动源反射法地震 12 公里，500 米汽车钻，470 米机械钻
2	青海省都兰县察汗乌苏河地区大比例尺物化探异常查证	东昆仑铜镍多金属资源基地调查	44	1:1 万高精度磁法测量 10 平方千米，1:5000 激电中梯（短导线）剖面 14 千米，1:1 万岩石剖面测量 6 千米
3	阿奇山一带 1:5 万两幅区调 PRB 库建设	天山－北山成矿带那拉提－营毛沱地区地质矿产调查	40	工作区两个图幅共 770 平方千米原始资料整理与数字化，PRB 数据库建设，两幅地质矿产图和图幅说明书及矿产地质调查报告联合编写。

附件 2

委 托 名 称: 东天山红丘陵-长干河二幅 1：5 万戈壁荒漠浅覆盖区地质填图浅源地震和钻探工程

工作起止年限: 2018 年

所属二级项目: 东天山喀拉塔格-雅满苏一带戈壁荒漠浅覆盖区地质填图

承 担 单 位:

2018 年目标任务:

通过地震反射测量、钻探对覆盖层下的地质体进行控制，刻画覆盖面起伏形态和下伏基岩地质结构。对深部地层进行划分，初步了解各地质体的空间分布规律，初步确定目标盆地的构造轮廓，对特殊标志层进行标定、跟踪。为项目调查深部地层、构造的时空分布和结构关系提供资料。

2018 年主要实物工作量:

1. 反射地震剖面 12km;
2. 机械岩心钻 500m;
3. 机械浅钻（冲击钻）470m。

2018 年度预期成果:

1. 反射地震测量、钻探原始数据资料;
2. 提交反射地震测量成果报告;
3. 提交实际材料图、地震时间剖面图、地震地质剖面图等成果

图件。

提交报告时间： 2018 年 11 月。

经费预算： 2018 年度经费预算 90 万元。

2018 年 4 月 27 日

委 托 名 称: 青海省都兰县察汗乌苏河地区大比例尺物化探异常查证

工作起止年限: 2018 年

所属二级项目: 东昆仑铜镍多金属资源基地调查

承 担 单 位:

2018 年目标任务:

综合分析察汗乌苏河地区地质、矿产、物探、化探等已有资料，择优对重要异常区开展 1:1 万磁法测量、1:1 万电法剖面测量及 1:1 万岩石剖面等查证工作，圈定成矿有利地段，为下一步工作部署提供依据。

2018 年主要实物工作量:

1:1 万高精度磁法测量（100m×20m）10 平方千米;

1:5000 激电中梯（短导线）剖面 14 千米;

1:1 万岩石剖面测量 6 千米。

2018 年度预期成果:

1. 圈定成矿有利地段 2-3 处。

2. 提交《青海省都兰县察汗乌苏河地区大比例尺物化探异常查证》报告、附图及附件。

提交报告时间: 2018 年 11 月。

经费预算：2018年度经费预算44万元。

2018年4月27日

委 托 名 称: 阿奇山一带 1:5 万两幅区调 PRB 库建设

工作起止年限: 2018 年

所属二级项目: 天山－北山成矿带那拉提－营毛沱地区地质矿产调查

承 担 单 位:

2018 年目标任务:

对东天山阿奇山地区 K46E014003 幅和 K46E014004 幅共 700 平方千米原始资料进行整理与数字化，将两幅地质图矢量化同时对其图面进行修正完善，建立 PRB 数据库。

2018 年主要实物工作量:

K46E014003 和 K46E014004 幅地质图、路线记录、剖面、地质报告和鉴定报告等内容进行数字化。

2018 年度预期成果:

提交 PRB 数据库和两幅地质图。

提交报告时间: 2018 年 11 月。

经费预算: 2018 年度经费预算 40 万元。

2018 年 4 月 27 日